Коммерческое предложение

Объект: мониторинг 25 домов (отопление, протечка, дверь)
Состав: только оборудование
Дата: 28.10.2026
Цены: розничные ориентиры IOT Vega / Wiren Board (без НДС, где применимо); БС-4 — ориентир

Назначение комплекта: сбор показаний с 25 домов по LoRaWAN — контроль нагрева котла (температура подачи), датчики протечки, датчики открытия двери; агрегация и правила на контроллере Wiren Board 8.

1. Центральный узел

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
1	БС-4	Базовая станция LoRaWAN Вега БС-4, 16 каналов, IP66, Passive PoE (Ethernet; LTE — опция)	1	95 000*	95 000
2	868-01-A8	Антенна LoRaWAN 868 МГц, усиление 8 dBi, для базовой станции	1	18 400	18 400
3	WB8-2G-32G-IND	Контроллер Wiren Board 8, 2 ГБ RAM / 32 ГБ eMMC, industrial (−40…+75 °C)	1	25 500	25 500
4	LI30-20B24PR2	Блок питания DIN 24 В для Wiren Board	1	1 580	1 580
Итого центральный узел					**140 480**

2. Оконечные устройства (на 25 домов)

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
5	ТД-11	Датчик температуры LoRaWAN Вега ТД-11 (внешний зонд на подачу отопления / контроль котла), IP65	25	5 472	136 800
6	ДП-2	Датчик протечки Вега ДП-2 (проводной щуп 2 м, на охранный вход ТД-11)	25	798	19 950
7	Smart-MC0101	Магнитоконтактный датчик двери/окна LoRaWAN Вега Smart-MC0101	25	5 016	125 400
Итого оконечные устройства					**282 150**

3. Сводка

Центральный узел (шлюз + антенна + Wiren Board + БП)	140 480 ₽
Оконечные устройства × 25 домов	282 150 ₽
Оборудование на 1 дом (ТД-11 + ДП-2 + MC0101)	11 286 ₽
Всего оборудование	**422 630 ₽**

- * Цена Вега БС-4 на сайте — «по запросу»; в КП указан ориентир. Точную сумму уточнять у партнёра IOT Vega.
- Цены ТД-11 / ДП-2 / MC0101 / антенны — РРЦ iotvega.com; Wiren Board — прайс wirenboard.com на дату КП.
- В КП не включены: монтаж, кабель, мачта/крепёж антенны, PoE-инжектор, SIM/LTE, ПО, пусконаладка, доставка.

- Комплект на дом: 1× ТД-11 (подача котла) + 1× ДП-2 (протечка на охранный вход ТД-11) + 1× Smart-MC0101 (дверь).
- Wiren Board 8 — сетевой/прикладной узел (ChirpStack или IOT Vega Server + правила/алерты).

КП сформировано по каталогам IOT Vega (iotvega.com) и Wiren Board (wirenboard.com). Действительно как ориентир стоимости оборудования.